Laadittu 2.10.2026

YLÖJÄRVI

KUSTANNUSARVIO

Perkonmäentie plv 1350-2277

Katu 927 m

	TYÖ	Määrä	yks.	€/yks.	€	€/yhteensä
1000	YHTEISET TYÖT					
1800	ALUSTAVAT TYÖT					
	Raivaus ja pintamaan poisto	17 000	m²	1,40	23 800,00	
	Yhteensä					23 800
2000	LIIKENNEVÄYLÄTYÖT					
2100	MAALEIKKAUS JA KULJETUS					
	Maanleikkaus	7 700	m³	8,00	61600,00	
	Kallionleikkaus	9 900	m³	27,00	267300,00	
	Yhteensä					328 900
2300	KUIVATUS JA RUMPUTYÖT					
	Maakaivannon tekeminen	1 600	m³	8,00	12800,00	
	Asennusalusta ja alkutäyttö	1 000	m³	26,00	26000,00	
	Lopputäyttö	600	m³	5,40	3240,00	
	Sadevesiputki 200/175 PP/SN8	400	mtr	22,90	9160,00	
	Sadevesiputki 315/275 PP/SN8	335	mtr	46,75	15661,25	
	Sadevesiputki 400/351 PP/SN8	343	mtr	84,50	28983,50	
	Sadevesiputki 450/400 PP/SN8	102	mtr	113,45	11571,90	
	Sadevesikaivo 800 B EK-kaivo	85	kpl	1000,00	85000,00	
	Salaojat 110 M	900	mtr	9,50	8550,00	
	Yhteensä					200 967
2400	POHJAN VAHVISTUS					
	Suodatinkangas	17 720	m²	2,50	44300,00	
	Yhteensä					44 300
2500	PENGERRYS					
	Luiskatäyttömassat	1 500	m³	8,00	12000,00	
	Yhteensä					12 000
2600	PÄÄLLYSRAKENNETYÖT					
	Jakavakerros KaM 0-56	12 900	m³	26,00	335400,00	
	Kantavakerros KaM 0-31	1 750	m³	26,00	45500,00	
	Päällyste AB 16/100 (katu) 40mm	6 500	m²	10,00	65000,00	
	Päällyste AB 16/125 (katu) 50mm	6 500	m²	11,00	71500,00	
	Päällyste ABK 32/160 (katu) 60mm	6 500	m²	12,00	78000,00	
	Päällyste AB 11/125 (klv) 50mm	3 240	m²	10,00	32400,00	

	Yhteensä				627 800
2700	VIIMEISTELYTYÖT JA ERIKOISLAITTEET				
	Nurmetus	8 300 m²	3,00	24900,00	
	Liikennemerkit	6 kpl	400,00	2400,00	
	Suojatiemaalaus, massa	20 m²	8,00	160,00	
	Valaistus	920 m	47,00	43240,00	
	Istutukset / siirrot	130 m	30,00	3900,00	
	Yhteensä				74 600
	TEKNINEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ				1 312 367
	TYÖMAATEHTÄVÄT JA YLEISKUSTANNUSVARAUKSET				
	Rakentamisen johtotehtävät		*3 %*		*39 400*
	Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset kulut		*3 %*		*39 400*
	Työmaapalvelut (laadunvalvonta, merkinnät jne)		*5 %*		*65 600*
	Työmaan yleiskalusto		*5 %*		*65 600*
	Työmaan kone- ja kuljetuskalusto (työ, polttoaine jne.)		*5 %*		*65 600*
	Urakoitsijan yritystehtävät / hintatason muutokset		*5 %*		*65 600*
	Viimeistelytyöt kun katu tehdään loppuun (venttiilimerkit ym		*3 %*		*39 400*
	TYÖMAAKUSTANNUSVARAUKSET YHTEEENSÄ				*380 600*
	Tienrakennuksen kustannukset yht.				1 693 000
	Tienrakennuksen kustannukset €/m				1 826