KAURASLAMMEN KOULU

Kuusistontie 1

LUONNOS 5.10.2026 - ARQ-arkkitehdit Oy / JS

33480 Ylöjärvi

TILAMITOITUS - SÄILYTETTÄVÄT TILAT - luokat 7 - 9

tila / toiminta	lkm	m^2	yht.
SISÄÄNKÄYNTITILAT			
Aula- ja käytävätilat, TK/PRSH. 1. krs.			281
- Huom! tilan 100 TK/PRSH laajennus ja lisätään kenkät.			76,5
Aula- ja käytävätilat 1. krs. **Huom! REMONTOITAVA**			78
OT 103 **Huom! SANEERAUS KENKÄ- JA VAATESÄILYTYST.**			32,5
Aula-, käytävä- ja PRSH.tilat 2. krs.			236,5
ELA-tilasta kulku laajennusosalle (226) REMONTOITAVA	1	15	15
Vahtimestari? (102)	1	14	14
Pienryhmätilasta 130 henkilökunnan eteinen			
- Huom! tila saneerataan henkilök. sisäänkäynniksi			31
Opp. WC-tilat 1. krs. (5 kpl + 2 kpl LE-WC)			23
- Huom! tilat 132-134 saneerataan erillis-WC-tiloiksi			
Opp. WC-tilat 2. krs. (5 kpl)			9,5
Oppilaskunnan tilat (tila 141 opp.kunnan tilaksi)	1		38
Alakoulun sisäänkäyntitilat yhteensä			**835**
HALLINTOTILAT JA OPETTAJIEN TILAT (1. kerros)			
Henkilök.h. **Huom! REMONTOIDAAN esim. ERKKA**	1	38	38
Hallinnon ja opettajien tilat yhteensä			**38**
HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT			
WC/SH-tilat 1. krs. (3 kpl), henkilökunta			11
Henkilökunnan sosiaalitilat yhteensä			**11**
LIIKUNTASALI			
Liikunta/voimistelusali	1	265	265
Pukuhuone, sis. WC ja suihkut	2	47	94
Kuntosali ja PKH			59
Välinevarasto	1	28,5	28,5
Sisäliikuntatilat yhteensä			**446,5**
AUDITORIOTILAT			
Auditorio, **Huom! REMONTOIDAAN OSITTAIN**	1	208	208
Näyttämö	1	106,5	106,5
Auditoriotilat yhteensä			**314,5**
OPETUSTILAT 1 krs.			
Kotitalousluokka 1 kpl, yht.			118
BG-luokat 2 kpl (59,5 ja 61,5 m2), yht.			121
- Huom! BG-tilat muutetaan YH/UE-tiloiksi			
BG-luokka 49 m2 jaetaan kahdeksi ELA-tilaksi	2	24	48
Opetustila OT3 **Huom! SANEERAUS**	1	56,5	56,5
Opetustilat 3 kpl (57-60 m2) **Huom! SANEERAUS**	3	58	173,5
Opetustilat 1. kerros yhteensä			**517**

tila / toiminta	lkm	m^2	yht.
OPETUSTILAT 2 krs.			
Opetustila (Pelto 210, käsityöluokka?)	1	97,5	97,5
- Huom! osa tilasta liitetään aulatilaan 201			13
Opetustila (211), märkätila	1	23	23
Opetustila (Korpi 205, ent. musiikkiluokka)	1	73	73
Opetustila OT 7 kpl (55-58 m2), yht.			395
Opetusvälineiden säilytys 4 kpl			39
- Huom! Varastotila 212 liitetään aulatilaan 201			
Eriyttämistilat 202, 203 ja 204 (11-15 m2) 3 kpl, yht.			42
Terv./lääk. tila saneerataan ryhmätilaksi			27,5
Opetustila 229 pienryhmille muutetaan IVKH:ksi			
Opetustilat 2. kerros yhteensä			**710**
MUUT TILAT			
Siivouskomerot kerroksissa yht.			18,5
Muut tilat yhteensä			**18,5**
Tekniset tilat			
IVKH:t, HISSIKH (liikuntasalin vieressä ja vesikatolla)			98,5
OT 229 muutetaan IVKH:ksi			18
Lämmönjakohuone (1. krs.)	1	11	11
Sähkö- ja teletilat yht.			13,5
Tekniset tilat yhteensä			**141**
ERILLINEN MUSIIKKILUOKKARAKENNUS JA VÄESTÖNSUOJA			
Vanha musiikkiluokka aputiloineen saneerataan			110,5
- 90,5 m2 tila saneerataan opiskeluhuollon (Pirha) tiloiksi:			
- Kouluterveyslääkäri, 16 m2			
- Kouluterveydenhoitaja, 16 m2			
- Psykologit 2 kpl, 12 m2			
- Kuraattori 2 kpl, 12 m2			
- Odotustila, 10 m2			
- Taukotila (minik.), wc-tilat (le+henkilök.) 24,5 m2			
OT 3023 (EI SANEERAUSTA)			59
VSS-tilat (varastotilaa) **Huom! REMONTOITAVAT**			138
VSS:n viereiset tilat: **Huom! REMONTOITAVAT**			26,5
- Saneeraus kiinteistönhoitajan varastotiloiksi			
Erillisrakennuksen tilat yhteensä			**334**
KAIKKI YHTEENSÄ			**3699,5**
HYÖTYPINTA-ALA			**2464,5**
(pl. käytävät, aulat, eteiset, prsh, tk, tekn.tilat)			